成都五院新门诊综合楼标识清单

项目：	成都第五人民医院（2#门急诊住院综合楼）
阶段：	第一期
版号：	NO.1

1.院区户外标识（H）

编号	标识名称	插图	规格(mm)	单位	数量	工艺	备注
H-1	医院户外形象墙标识（LOGO+立体字）		H=900mm/500mm/160mm	套	1	1.2mm 厚 304#仿古铜不锈钢，激光切割打磨字形，表面纳米涂层保护膜，内置全防水 5050 高亮度 LED，背面 10mm 厚高透亚克力透光底板，LOGO 塑脂灯箱发光立体标志，表面文字内容数码丝网印刷。	电源预留 220V 2.5 平方电线
H-2	医院楼顶院名标识		H=4500mm	套	1	3mm 厚铝板围边字壳，表面无缝焊接打磨抛光，烤汽车漆，内置红色全防水 5050 高亮度 LED 模组光源，面板采用 5mm 厚亚克力透光板切割，底板电镀哑光铝板雕刻，底面固定绝缘板内喷白色反光漆,外置防水变压器配套电箱，微电脑时控开关，配置 5*5 国标角铁焊接固定架。	电源预留 220V 4 平方电线
H-3	建筑名称发光字（门诊/急诊/住院部/儿科急诊/胸痛中心）		H=1500mm/500mm	套	5	1.2mm 厚 304#拉丝不锈钢围边字壳，表面无缝焊接打磨抛光，烤汽车漆，内置红色全防水 5050 高亮度 LED 模组光源，面板采用 3mm 厚亚克力透光板切割，底板电镀哑光铝板雕刻，底面固定绝缘板内喷白色反光漆,背部支撑架采用 1.2mm 厚 304#不锈钢方管切割，氩弧焊接结构背架，固定雨棚顶部安装，外置防水变压器配套电箱，微电脑时控开关。	电源预留 220V 2.5 平方电线

H-4	院区总导览		3200*3000mm	套	1	1.5mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接造型制作，内部钢架结构，造型表面烤汽车漆，内嵌 2.0mm 厚铝板底色烤漆，表面户外高清数码激光打印平面图，标语文字户外油墨丝网印刷，地面预埋件固定于混凝土基层。LOGO 采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接造型制作，表面烤汽车漆，图文户外油墨丝网印刷。基础预埋，C30 混凝土浇筑。	
H-5	交通分流标识		3000*800mm	套	12	1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接抛光造型制作，内部钢架结构，造型表面烤汽车漆，文案内容户外油墨丝网印刷，户外工程级反光膜雕刻立体字；内置金属支架，标志 户外油墨丝网印刷，基础预埋，C30 混凝土浇筑。	
H-6	急诊/急救/胸痛/卒中通道牌		2800*750mm	套	4	1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接抛光造型制作，内部钢架结构，造型表面烤汽车漆，文案内容户外油墨丝网印刷，内嵌 5mm 厚亚克力透光板切割面板，激光切割镂空发光，内置防水 LED 光源透光；标志户外油墨丝网印刷，基础预埋，C30 混凝土浇筑。	电源预留 220V 2.5 平方电线
H-7	地下/地面停车场指向标识		2400*500mm	套	3	1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接抛光造型制作，内部钢架结构，造型表面烤汽车漆，文案内容户外油墨丝网印刷，户外工程级反光膜雕刻立体字；内置金属支架，标志户外油墨丝网印刷，基础预埋，C30 混凝土浇筑。标志采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接造型制作，表面烤汽车漆	

H-8	临时停车/非机动车停车标识牌		2400*500mm	套	2	1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接抛光造型制作，内部钢架结构，造型表面烤汽车漆，文案内容户外油墨丝网印刷，户外工程级反光膜雕刻立体字；内置金属支架，标志户外油墨丝网印刷，基础预埋，C30 混凝土浇筑。标志采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接造型制作，表面烤汽车漆。	
H-9	车库出入口指示牌		6000*550mm	套	3	1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割造型，刨槽折弯焊接抛光造型制作，内部钢架结构，造型表面整体烤汽车漆，文字内容户外工程级交通反光膜数码雕刻立体字，专用安装配件固定于墙面。	
H-10	院区禁烟牌		2400*500mm	套	2	1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接抛光造型制作，内部钢架结构，造型表面烤汽车漆，文案内容户外油墨丝网印刷，户外工程级反光膜雕刻立体字；内置金属支架，标志户外油墨丝网印刷，基础预埋，C30 混凝土浇筑。标志采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接造型制作，表面烤汽车漆。	
H-11	户外宣传栏		2400*5400mm	套	4	1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接抛光造型制作，内部钢架结构，造型表面外观烤汽车漆，文案内容油墨丝网印刷；宣传底板内嵌磁性板，表面外配 5MM 钢化玻璃移门，预装不锈钢锁具，内置金属支架，标志户外油墨丝网印刷，基础预埋，C30 混凝土浇筑固定，背面可开启式更换内部画面。	
2.门急诊综合楼标识（S）							

S-1	楼层平面索引（大厅总索引）		2850*1550mm	套	1	1.5mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接造型抛光造型制作，局部内嵌 5mm 厚乳白透光灯箱板，表层裱高清数码印刷灯片，内置 LED 光源透光，骨架结构造型表面烤汽车漆，文案内容油墨丝网印刷；定制立地式支撑骨架件固定地面。**注：内置触摸显示屏及编制系统客户自配.**	**电源预留 220V 2.5 平方电线**
S-2	专家出诊/信息一览表		6630*2400mm	套	1	1.5mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接抛光造型制作，内部钢架结构，造型表面烤汽车漆，局部铝合金型材面板内嵌，表面外观烤汽车漆，表面文字内容油墨丝网印刷；专用固定件固定地面；部份定制活动 3+3+3 亚克力卡槽，便于日后更换内容；专用固定件固定地面，正面内嵌 5MM 厚钢化玻璃装饰面板。	
S-3	楼层信息索引（电梯索引）		1600*650mm	套	53	1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接抛光造型制作，局部铝合金型材面板，可更换式模块组合，造型表面整体烤汽车漆，表面文字内容油墨丝网印刷，专用固定件固定墙面。	
S-4	电梯号运行牌（电梯编号功能牌）		1220*500mm	套	327	5MM 厚亚克力激光雕刻抛光造型，四周精细抛光，表面整体烤汽车漆，表面文字内容油墨丝网印刷。	
S-5	楼层号（电梯厅立体字）		H=400/100/35mm	套	34	8mm 厚亚克力激光雕刻造型立体字，表层整体烤汽车漆，贴墙固定。	
	楼层号（贴墙）		260*260mm	套	104	5mm 厚亚克力激光雕刻，表层整体烤汽车漆，贴墙固定。	
S-6	电梯内索引		1200*500mm	套	21	铝型材组合造型，表面整体烤汽车漆，表面文字内容油墨丝网印刷，贴墙固定。	

S-7	扶梯索引		2200*550mm	套	7	1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接抛光造型制作，内部钢架结构，造型表面整体烤汽车漆，局部内嵌 5mm 厚亚克力面板表面图文丝网印刷，内置磁铁更换内容，平面图高精度数码印刷，专用固定件固定地面。	
S-8	吊牌分流标识（门诊）		4000*400	套	31	140mm 厚定制铝型材灯箱组合造型箱体，内部骨架支撑结构，表面整体烤汽车漆，内嵌 5MM 厚乳白灯箱片激光雕刻透光，文字雕刻喷漆镂空，内置高亮 LED 灯源配置定制导光板均匀透光，专用吊顶配件固定于楼层顶部。	电源预留 220V 2.5 平方电线
	吊牌分流标识（病房层）		3000*300	套	28	140mm 厚定制铝型材灯箱组合造型箱体，内部骨架支撑结构，表面整体烤汽车漆，内嵌 5MM 厚乳白灯箱片激光雕刻透光，文字雕刻喷漆镂空，内置高亮 LED 灯源配置定制导光板均匀透光，专用吊顶配件固定于楼层顶部。	电源预留 220V 2.5 平方电线
S-9	通道分流标识（过道贴墙导视牌）		1800*1250mm	套	24	无沿框架铝型材组合造型，表面面板整体烤汽车漆，表面文字内容油墨丝网印刷，平面图高精度数码印刷，贴墙固定。	
	通道分流标识（立体字）		H=210/150/40mm	套	42	5mm 厚亚克力激光雕刻造型立体字，表层整体烤环保漆，贴墙固定。	
	通道分流标识（PE）		2800*1100mm	套	33	3MPE 透明底写真，高清打印裁切造型，表面亚光覆膜背胶。	
S-10	通道分区标识（双面）		400*320mm	套	18	1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接抛光造型制作，内部钢架结构，表面整体烤汽车漆，表面文字内容双面油墨丝网印刷，专用固定件固定于过道侧墙面。	
S-11	公共区域标识 楼梯/电梯（双面）		320*320mm	套	11	1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接抛光造型制作，内部钢架结构，表面整体烤汽车漆，表面文字内容双面油墨丝网印刷，专用固定件固定于过道侧	

						墙面。	
	公共区域标识 楼梯/电梯 （单面）		1400*250mm	套	89	8mm 亚克力底板，5mm 亚克力热弯造型，表面整体烤汽车漆，表面文字内容油墨丝网印刷，专用固定件固定于墙面。	
S-12	洗手间（双面）		320*320mm	套	21	1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接抛光造型制作，内部钢架结构，表面整体烤汽车漆，表面双面文字内容油墨丝网印刷，专用固定件固定于过道侧墙面。	
	洗手间（单面）		300*160mm	套	106	定制造型铝型材组合造型，表面整体烤汽车漆，表面文字内容油墨丝网印刷，贴墙固定。	
S-13	室内宣传栏		2400*1000mm	套	38	40mm 厚宣传栏专用铸模铝合金型材，ABS 工程塑件组合，表面整体烤汽车漆；铝塑底板切割镶嵌，表面贴万次书写专用磁性白板，外部 5mm 钢化白玻移门，预装不锈钢锁具，专用挂墙件固定墙面。	预估
S-14	宣教牌（制度牌）		600*900mm	套	176	30mm 厚宣传栏专用 ABS 铸模，工程塑件组合，表面整体烤汽车漆，内嵌部份采用可更换内容户外车贴写真，贴墙固定。	预估
	宣教牌（立地式）		600*1900mm	套	15	1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接抛光造型制作，表面整体烤汽车漆，局部固定 5mm 厚亚克力面板，表面文字内容油墨丝网印刷，LOGO 文字油墨丝网印，专用固定件固定地面。	预估
S-15	消防疏散图（病房）		300*200mm	套	267	3MM 厚亚克力激光切割抛光造型，表面整体烤汽车漆，表面文字内容高清数码丝印，贴墙固定。	
	消防疏散图		600*400mm	套	70	5MM 厚亚克力激光切割抛光造型，表面整体烤汽车漆，表面文字内容高清数码丝印，贴墙固定。	

S-16	护理记事栏		2400*1000mm	套	17	底板 1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割钣金造型，上层面亚克力雕刻热弯造型贴面，造型表面整体烤汽车漆，表面文字内容油墨丝网印刷；内嵌 5mm 厚亚克力激光切割抛光造型，表面整体烤汽车漆，表面文字内容油墨丝网印刷，整体拼装立体成型抽插槽，表面贴装万次书写专用磁性白板，贴墙固定。	
S-17	医护人员一览表		2400*1000mm	套	17	底板 1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割钣金造型，上层面亚克力雕刻热弯造型贴面，造型表面整体烤汽车漆，文案丝网印刷，专用固定件固定墙面，局部定制活动亚克力卡槽，可更换内容，文字内容高清车贴，表面覆膜保护层；贴墙固定。	
S-18	护士站标识（立体字）		H=240/210/80/75mm	套	34	采用 8+3mm 双层亚克力激光雕刻抛光造型立体字，表面整体烤汽车漆，贴墙固定。	
	分诊台（吊挂）		2000*300mm	套	9	140mm 厚定制铝型材灯箱组合造型箱体，内部骨架支撑结构，表面整体烤汽车漆，内嵌 5MM 厚乳白灯箱片激光雕刻透光，文字雕刻喷漆镂空，内置高亮 LED 灯源配置定制导光板均匀透光，专用吊顶配件固定于楼层顶部。	电源预留 220V 2.5 平方电线
S-19	区域大科室标识（吊挂）		2000*300mm	套	32	140mm 厚定制铝型材灯箱组合造型箱体，内部骨架支撑结构，表面整体烤汽车漆，内嵌 5MM 厚乳白灯箱片激光雕刻透光，文字雕刻喷漆镂空，内置高亮 LED 灯源配置定制导光板均匀透光，专用吊顶配件固定于楼层顶部。	电源预留 220V 2.5 平方电线
	区域大科室标识（贴墙）		2000*250mm	套	40	140mm 厚定制铝型材灯箱组合造型箱体，内部骨架支撑结构，表面整体烤汽车漆，内嵌 5MM 厚乳白灯箱片激光雕刻透光，文字雕刻喷漆镂空，内置高亮 LED 灯源配置定制导光板均匀透光，专用吊顶配件固定于楼层顶部。	电源预留 220V 2.5 平方电线
	区域大科室标识（立体字）		H=300/220/70mm	套	75	采用 8+3mm 双层亚克力激光雕刻抛光造型立体字，表面整体烤汽车漆，贴墙固定。	

	医护通道（立体字）		H=220mm	套	20	采用 8+3mm 双层亚克力激光雕刻抛光造型立体字，表面整体烤汽车漆，贴墙固定。	
S-20	特殊单元标识牌（吊挂）		2000*300mm	套	20	140mm 厚定制铝型材灯箱组合造型箱体，内部骨架支撑结构，表面整体烤汽车漆，内嵌 5MM 厚乳白灯箱片激光雕刻透光，文字雕刻喷漆镂空，内置高亮 LED 灯源配置定制导光板均匀透光，专用吊顶配件固定于楼层顶部。	电源预留 220V 2.5 平方电线
	特殊单元标识牌（立体字）		2400*700mm	套	8	8mm 厚亚克力激光雕刻造型立体字，表面整体烤汽车漆，贴墙固定。	
	特殊单元标识		2200*1400mm	套	2	3MPE 磨砂膜高清打印裁切造型，表面亚光覆膜背胶 8mm 厚亚克力激光雕刻造型立体字，表面整体烤汽车漆，贴墙固定。	
	病区单元标识		2500*130mm	套	28	3MPE 磨砂膜高清打印裁切造型，表面亚光覆膜背胶，8mm 厚亚克力激光雕刻造型立体字，表面整体烤汽车漆，贴墙固定。	
S-21	科室牌		280*190mm	套	640	铝型材组合造型，表面整体烤汽车漆，表面文字内容油墨丝网印刷，内容可更换，贴墙固定。	
S-22	诊室牌（双面）		200*300mm	套	246	1.2mm 厚 304#不锈钢钣金整体造型，刨槽折弯焊接造型制作，表面整体烤汽车漆，表面文字内容双面油墨丝网印刷，专用固定件固定于过道侧墙面。	
	诊室牌（单面）		300*2300mm	套	246	5MM 厚亚克力激光雕刻抛光造型，四周精细抛光，表面整体烤汽车漆，表面文字内容油墨丝网印刷。	
S-23	病房门牌标识（双面）		250*280mm	套	267	1.2mm 厚 304#不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接抛光造型制作，表面整体烤汽车漆；表面层亚克力热弯激光雕刻造型，表面整体烤汽车漆，表面文字双面内容油墨丝网印刷，专用固定件固定于过道侧墙面。	

	病房门牌标识（单面）		1200*300mm	套	267	5mm 厚亚克力激光雕刻造型，表面整体烤汽车漆，表面文字内容油墨丝网印刷，内嵌铝型材插槽，名字部分插片可更换，LOGO 文字油墨丝网印刷，贴墙固定。	
S-24	床号牌		120*60mm	套	805	5mm 厚亚克力激光雕刻抛光造型，四周精细抛光，表面整体烤汽车漆，表面文字内容油墨丝网印刷。	
S-25	服务窗口标识（窗口标识）		H=250mm	套	72	山本牌即时贴雕刻造型，字体造型贴面。	
	住院收费标识（立体字）		H=210mm	套	14	采用 5+3mm 双层亚克力激光雕刻抛光造型立体字，表面整体烤汽车漆，贴墙固定。	
S-26	设备间牌		250*100mm	套	120	5mm 厚亚克力激光雕刻抛光造型，表面整体烤汽车漆，表面文字内容油墨丝网印刷，贴墙固定。	预估
S-27	温馨提示牌		200*200mm	套	80	5mm 厚亚克力激光雕刻抛光造型，表面整体烤汽车漆，表面文字内容油墨丝网印刷，贴墙固定。	预估
S-28	服务台牌		300*110mm	套	80	铝合金型材定制 L 形组合成型，插片亚克力激光雕刻面板可更换，面板表面整体烤汽车漆，表面文字内容油墨丝网印刷。	预估
S-29	地贴		2000*2000mm	套	50	3M 地贴膜高清打印裁切造型，表面亚光覆膜背胶，颜色校准。	预估
S-30	防撞条		1500*150mm	套	50	3MPE 膜磨砂背胶，图文数码印刷，玻璃贴面。	预估
	推拉标识		100*100mm	套	40	3M 户外车贴背胶，图文数码印刷，玻璃贴面。	预估
S-31	七步洗手法		300*150mm	套	246	5MM 厚亚克力激光雕刻抛光造型，四周精细抛光，表面整体烤汽车漆，表面图文内容高清 UV 打印。	预估（根据诊室）